

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

总 说 明

工程名称： 贡嘎悬崖温泉酒店消防改造

第1页 共1页

1. 工程概况：本项目为贡嘎悬崖温泉酒店消防整改项目，这要内容包括为现有酒店主楼3、4层喷淋、防排烟系统，以及整改后同原有消防设施、设备的接通等，整改面积约1700平方米，项目位于甘孜州磨西镇。

建设规模：

工程特征：项目需做好成品保护措施，尽量减少对原有酒店装饰的影响。

计划工期：50天

环境保护要求：

2. 工程招标和分包范围：施工图及清单包含的所有内容

3. 工程量清单编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2015）

4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求

5. 其他需说明的问题：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 贡嘎悬崖温泉酒店消防改造\单项工程1【3、4楼消防改造项目】

标段：

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0309 一、3楼4楼消防喷淋系统安装工程						
1	030901001001	水喷淋钢管DN100	1. 安装部位：内外壁热镀锌钢管 2. 材质、规格：DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求：内外壁镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求： 1. 6MPa	m	120			
2	030901001002	水喷淋钢管DN65	1. 安装部位：内外壁热镀锌钢管 2. 材质、规格：DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求：内外壁镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求： 1. 6MPa	m	30			
3	030901001003	水喷淋钢管DN50	1. 安装部位：内外壁热镀锌钢管 2. 材质、规格：DN50 3. 连接形式：沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求：内外壁镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求： 1. 6MPa	m	7			
4	030901001004	水喷淋钢管DN40	1. 安装部位：内外壁热镀锌钢管 2. 材质、规格：DN40 3. 连接形式：沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求：内外壁镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求： 1. 6MPa	m	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 贡嘎悬崖温泉酒店消防改造\单项工程1【3、4楼消防改造项目】

标段：

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030901001005	水喷淋钢管DN32	1. 安装部位：内外壁热镀锌钢管 2. 材质、规格：DN32 3. 连接形式：沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求：内外壁镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求： 1. 6MPa	m	245			
6	030901001006	水喷淋钢管DN25	1. 安装部位：内外壁热镀锌钢管 2. 材质、规格：DN25 3. 连接形式：沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求：内外壁镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求： 1. 6MPa	m	180			
7	030901008007	末端试水装置	1. 规格 DN25 2. 组装形式 丝扣	组	2			
8	030901006008	水流指示器	1. 规格、型号 DN100 2. 连接形式 沟槽连接	个	2			
9	030807003010	信号蝶阀	1. 名称 信号蝶阀 2. 材质 铸铁 3. 型号、规格 DN100 4. 连接形式 沟槽连接	个	2			
10	030901003009	下直立型洒水喷头	1. 安装部位：详设计 2. 材质、型号、规格：详设计 3. 连接形式：详设计 4. 装饰盘设计要求：含装饰盖	个	97			
11	030901003043	边墙型洒水喷头	1. 安装部位：详设计 2. 材质、型号、规格：详设计 3. 连接形式：详设计	个	50			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 贡嘎悬崖温泉酒店消防改造\单项工程1【3、4楼消防改造项目】

标段：

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 装饰盘设计要求：含装饰盖					
12	030901003043	上直立型洒水喷头	1. 安装部位：详设计 2. 材质、型号、规格：详设计 3. 连接形式：详设计 4. 装饰盘设计要求：含装饰盖	个	3			
13	030815001012	管架制作安装	管架制作安装	kg	136			
14	011615001037	开孔（打洞）	1. 部位 走廊至各房间	个	56			
15	030905002011	自动喷淋系统调试	自动喷淋系统调试	点	146			
16	030901010044	室内消火栓	1. 安装方式：详设计 2. 型号、规格：详设计 3. 附件材质、规格：详设计	套	4			
17	030901013045	灭火器	1. 安装方式：详设计 2. 型号、规格：详设计 3. 附件材质、规格：详设计	具 (组)	8			
		分部小计						
		0307 二、3楼4楼消防排烟系统安装工程						
18	030701004013	消防排烟风机	1. 名称 混流式高温排烟风机 2. 安装形式 安装在座架上，加减震垫	台	6			
19	030703001016	防火阀	1. 名称 防火阀 2. 型号 280° 3. 规格 矩形	个	6			
20	030703019017	柔性接头	1. 名称 软接头 2. 规格 含连接法兰 3. 材质 防火帆布	m ²	3.8			
21	030703007021	百叶风口	1. 名称 百叶风口	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 贡嘎悬崖温泉酒店消防改造\单项工程1【3、4楼消防改造项目】

标段：

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格 300*300 3. 安装方式 吊顶安装					
22	030703007021	自垂百叶风口	1. 名称 百叶风口 2. 规格 300*300 3. 安装方式 吊顶安装	个	3			
23	030702001018	碳钢通风管道	1. 名称 风管 2. 材质 镀锌板材 3. 形状 矩形 4. 规格 详设计 5. 板材厚度 1.2mm	m ²	72			
24	011615001052	走廊排烟口开孔	1. 部位 2. 打洞部位材质 3. 洞尺寸	个	6			
25	011615001053	外墙排烟口开孔	1. 部位 2. 打洞部位材质 3. 洞尺寸	个	3			
26	030815001019	管架制作安装	管架制作安装	kg	80			
27	030704002020	风管漏光试验、漏风试验	漏光试验、漏风试验、设计要求	m ²	72			
		分部小计						
		0309 三、3楼4楼消防应急照明应急疏散系统						
28	030412001032	集中电源集中控制型急照明灯	1. 名称 消防应急照明灯 2. 型号 LED筒灯 3. 规格 3W	套	18			
29	030412001033	消防应急疏散指示灯（恢复安装）	1. 名称 消防疏散指示灯 2. 型号 LED发光 3. 规格 3W	套	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 贡嘎悬崖温泉酒店消防改造\单项工程1【3、4楼消防改造项目】

标段：

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030411001034	配管	1. 名称 电气配管 2. 材质 紧拧管 3. 规格 DN20 4. 配置形式 吊顶内明管	m	150			
31	030411004035	配线	1. 名称 电气配线 2. 配线形式 管内穿线 3. 型号 NH-RVV2*1.5mm 4. 规格 2*1.5mm 5. 材质 铜芯	m	150			
32	030412001046	集中电源集中控制型安全出口指示灯	1. 名称：集中电源集中控制型安全出口指示灯 2. 型号：详设：详设计计 3. 规格：详设计 4. 类型：详设计	套	4			
33	030412001047	集中电源集中控制型右向疏散指示灯	1. 名称：集中电源集中控制型右向疏散指示灯 2. 型号：详设：详设计计 3. 规格：详设计 4. 类型：详设计	套	6			
34	030412001048	集中电源集中控制型左向疏散指示灯	1. 名称：集中电源集中控制型左向疏散指示灯 2. 型号：详设：详设计计 3. 规格：详设计 4. 类型：详设计	套	10			
		分部小计						
		0309 四、火灾自动报警系统及联动系统						
35	030904008025	输入输出模块	1. 名称 输入输出模块 2. 规格 24v	个 (台)	13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 贡嘎悬崖温泉酒店消防改造\单项工程1【3、4楼消防改造项目】

标段：

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 输出形式 干接点方式)				
36	030404017050	风机配电箱	1. 名称 2. 型号 3. 规格 4. 基础形式、材质、规格 5. 接线端子材质、规格 6. 端子板外部接线材质、规格 7. 安装方式	台	1			
37	030404016022	消防风机控制箱	1. 名称 消防排烟风机控制箱 2. 型号 控制箱 3. 规格 500*600 4. 基础形式、材质、规格 壁装 5. 接线端子材质、规格 接线端子、继电器 6. 端子板外部接线材质、规格 铜芯 7. 安装方式 明装	台	4			
38	030904001038	感烟探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 规格：详设计 3. 线制：详设计 4. 类型：详设计	个	83			
39	030904003039	带电话插孔的手动报警按钮	1. 名称：带电话插孔的手动报警按钮 2. 规格：详设计 3. 线制：详设计 4. 类型：详设计	个	8			
40	030904005040	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格：详设计 3. 线制：详设计	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 贡嘎悬崖温泉酒店消防改造\单项工程1【3、4楼消防改造项目】

标段：

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 类型：详设计					
41	030904007041	消防广播	1. 名称：消防广播 2. 规格：详设计 3. 线制：详设计 4. 类型：详设计	个	6			
42	030904003042	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 规格：详设计 3. 线制：详设计 4. 类型：详设计	个	8			
43	030411001026	穿线管	1. 名称 电气配管 2. 材质 紧拧管 3. 规格 DN25 4. 配置形式 吊顶内明管	m	530			
44	030411004024	报警通讯线	1. 名称：报警通讯线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：详设计 4. 规格：详设计	m	440			
45	030411004027	消防广播线	1. 名称 消防广播线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：详设计 4. 规格：详设计	m	400			
46	030905001031	自动报警系统调试	点数线制	系统	1			
		分部小计						
		0113 五、卫生间吊顶拆除及恢复						
47	011302001036	房间内卫生间吊顶拆除及恢复	吊顶天棚拆除、恢复，恢复标准恢复成原设计作法	m ²	69.1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 贡嘎悬崖温泉酒店消防改造\单项工程1【3、4楼消防改造项目】

标段：

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0309 六、屋顶消防水池改造						
48	031003001054	浮球阀拆除及重新安装	1. 类型 2. 材质 3. 规格、压力等级 4. 连接形式 5. 焊接方法	个	2			
49	011615001037	屋顶消防水池开孔	1. 部位 走廊至各房间	个	2			
50	031003012055	止回阀	1. 材质 2. 型号、规格 3. 连接形式	套	1			
51	030807003010	蝶阀	1. 名称 信号蝶阀 2. 材质 铸铁 3. 型号、规格 DN100 4. 连接形式 沟槽连接	个	2			
52	030901001001	水池连接钢管DN100	1. 安装部位： 内外壁热镀锌钢管 2. 材质、规格： DN100 3. 连接形式： 沟槽连接 4. 钢管镀锌设计要求： 内外壁镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求： 1. 6MPa	m	30			
53	031001006056	消防水池给水管拆除及安装	1. 安装部位 2. 介质 3. 材质、规格 4. 连接形式 5. 阻火圈设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求 7. 警示带形式	m	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 贡嘎悬崖温泉酒店消防改造\单项工程1【3、4楼消防改造项目】

标段：

第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
54	031003013057	更换给水管道球阀	1. 安装部位（室内外） 2. 型号、规格 3. 连接形式 4. 附件配置	组 （个）	3			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贡嘎悬崖温泉酒店消防改造\单项工程1【3、4楼消防改造项目】

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		专业措施项目						
1	031301001001	吊装加固		项				
2	031301002001	金属抱杆安装拆除、移位		项				
3	031301003001	平台铺设、拆除		项				
4	031301004001	顶升、提升装置		项				
5	031301005001	大型设备专用机具		项				
6	031301006001	焊接工艺评定		项				
7	031301007001	胎（模）具制作、安装、拆除		项				
8	031301008001	防护棚制作安装拆除		项				
9	031301009001	特殊地区施工增加		项				
10	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项				
11	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项				
12	031301012001	工程系统检测、检验		项				
13	031301013001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项				
14	031301014001	焦炉烘炉、热态工程		项				
15	031301015001	管道安拆后的充气保护		项				
16	031301016001	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项				
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

单价措施项目清单与计价表

工程名称： 贡嘎悬崖温泉酒店消防改造\单项工程1【3、4楼消防改造项目】

标段：

第2页 共2页

序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	031301017001	脚手架搭拆		项				
18	031301018001	其他措施		项				
		小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单计价表

工程名称： 贡嘎悬崖温泉酒店消防改造\单项工程1【3、4楼消防改造项目】

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
1.1	①	环境保护	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	1.54				
1.2	②	文明施工	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	3.08				
1.3	③	安全施工	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	4.84				
1.4	④	临时设施	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	7.86				
2	031302002001	夜间施工增加						
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬雨季施工增加						
6	031302006001	已完工程及设备保护						
7	031302007001	高层施工增加						
8	031302008001	工程定位复测费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注:1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 贡嘎悬崖温泉酒店消防改造\单项工程1【3、4楼消防改造项目】

标段：

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额（元）	结 算 金 额（元）	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 贡嘎悬崖温泉酒店消防改造\单项工程1【3、4楼消防改造项目】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
合 计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 贡嘎悬崖温泉酒店消防改造\单项工程1【3、4楼消防改造项目】

标段：

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称： 贡嘎悬崖温泉酒店消防改造\单项工程1【3、4楼消防改造项目】

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1	土建、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固工程普工	工日					
2	土建、市政、园林绿化、构筑物、城市轨道交通、房屋建筑维修与加固工程混凝土工	工日					
3	土建、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固工程技工	工日					
4	装饰普工（抹灰工程除外）	工日					
5	装饰技工（抹灰工程除外）	工日					
6	装饰细木工	工日					
7	通用安装技工	工日					
8	通用安装普工	工日					
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、综合费							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按相关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确定的实际数量计算合价。

表-12-4

规费、税金项目计价表

工程名称： 贡嘎悬崖温泉酒店消防改造\单项工程1【3、4楼消防改造项目】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			
1.1	社会保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			
(1)	养老保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			
(2)	失业保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			
(3)	医疗保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			
(4)	工伤保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			
(5)	生育保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			
1.2	住房公积金	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			
1.3	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入			
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费			
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 贡嘎悬崖温泉酒店消防改造\单项工程1【3、4楼消防改造项目】

标段:

第1页 共4页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
1	沟槽直接头(含橡胶圈) 100	套	28.816		100.00			
2	沟槽直接头(含橡胶圈) 70	套	7.5		75.00			
3	镀锌钢管接头零件	个	384.243		70.00			
4	水流指示器	个	2		890.00			
5	低压法兰阀门	个	3		130.00			
6	内外壁热镀锌钢管 DN25	m	4		68.00			
7	压力表	个	2		300.00			
8	球阀 DN25	个	4		120.00			
9	钢管 DN100	m	153		160.00			
10	信号蝶阀 DN100	套	2		1350.00			
11	沟槽弯头 DN100	个	8.898		100.00			
12	钢管 DN65	m	30.6		140.00			
13	镀锌钢管 DN50	m	7.14		125.00			
14	镀锌钢管 DN40	m	30.6		110.00			
15	镀锌钢管 DN32	m	249.9		95.00			
16	镀锌钢管 DN25	m	183.6		81.00			
17	型钢	kg	228.96		15.00			
18	角钢 L40*4	kg	80		15.00			
19	沟槽三通 DN100	个	81.816		120.00			
20	沟槽变径 100-25	个	36.735		80.00			

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 贡嘎悬崖温泉酒店消防改造\单项工程1【3、4楼消防改造项目】

标段:

第2页 共4页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
21	沟槽三通 DN65	个	22.5		78.00			
22	防火阀 280°	个	6		1536.00			
23	柔性软接头 防火帆布	m ²	3.8		790.00			
24	镀锌薄钢板风管 1.2mm	m ²	72		146.00			
25	百叶风口 300*300	个	6		200.00			
26	混流式消防高温排烟风机	套	6		12640.00			
27	输入输出模块	个	13		180.00			
28	控制箱	个	4		5600.00			
29	穿线钢管 DN25	m	530		11.00			
30	耐火电缆 NH-RVV4*2.5mm	m	440		22.20			
31	信号线 ZR-RVS2*1.5mm	m	400		6.80			
32	消防应急照明灯 LED筒灯 3W	个	18		180.00			
33	穿线钢管 DN20	m	150		9.00			
34	消防电源线 NH-RVV2*1.5mm	m	150		8.00			
35	装配式U型轻钢龙骨	m ²	70.482		18.00			
36	型钢 综合	kg	27.64		4.00			
37	加工铁件	kg	16.584		5.00			
38	其他材料费	元	69.767		1.00			
39	沟槽法兰	片	4.4		130.00			
40	感烟探测器	台	83		130.00			

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 贡嘎悬崖温泉酒店消防改造\单项工程1【3、4楼消防改造项目】

标段:

第3页 共4页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
41	带电话插孔的手动报警按钮	个	8		60.00			
42	声光报警器	个	8		85.00			
43	消防广播	个	6		70.00			
44	消火栓按钮	个	8		110.00			
45	边墙型洒水喷头	个	50.5		39.00			
46	灭火器	个	8		120.00			
47	室内消火栓	套	4		360.00			
48	集中电源集中控制型安全出口指示灯	套	4.04		60.00			
49	集中电源集中控制型右向疏散指示灯	套	6.06		60.00			
50	集中电源集中控制型左向疏散指示灯	套	10.1		60.00			
51	自垂百叶风口 400*400	个	3		450.00			
52	橡塑、PEF保温管	m ³	3.09		180.00			
53	风机配电箱 8位控制	套	1		3360.00			
54	下直立型洒水喷头	个	98.329		39.00			
55	上直立型洒水喷头	个	3.03		39.00			
56	不锈钢浮球阀	个	2		180.00			
57	蝶阀 DN100	套	2		380.00			
58	止回阀 DN100	个	1		580.00			
59	塑料给水管	m	12.18		89.00			
60	塑料给水管件	个	2.064		35.00			

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 贡嘎悬崖温泉酒店消防改造\单项工程1【3、4楼消防改造项目】

标段:

第4页 共4页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
61	PE给水管 DN63	m	12		146.00			
62	球阀 DN63	个	3		80.00			

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。