华新（佛山）彩色印刷有限公司胶印车间排放口管道三合一建设项目参考工程量清单

序号	产品/项目名称	品牌及施工内容	数量	单位	材料单价	人工单价	合计
一	**屋面2#，4#等离子有机废气处理设备移位安装**						
1	2#等离子有机废弃设备本体移位安装	将设备旋转90°平移到制定位置	1	套			
2	2#等离子有机废弃设备雨棚移位安装	跟随设备移动	1	套			
3	4#等离子有机废弃设备移位本体安装	将设备旋转90°平移到制定位置	1	套			
4	4#等离子有机废弃设备雨棚移位安装	跟随设备移动	1	套			
5	4#等离子有机废弃设备钢平台移位安装	跟随设备移动	1	套			
6	防雷网修复		1	套			
7	设备电源移位	如需延长电源线，甲方负责	2	套			
						小计	
二	**风管制作和安装**						
1	2#进风口变径	规格：1200*1200变1200*150（mm） 材料：镀锌板 厚度：国标1mm	1	个			
2	2#进风口90°弯头	规格：1200*1500（mm），内弧半径750mm 材料：镀锌板 厚度：国标1mm	2	个			
3	2# 直风管	规格：1200*1500（mm） 材料：镀锌板 厚度：1mm	41.5	米			
4	2#进风口变径	规格：1200*1500变2280*835（mm） 材料：镀锌板 厚度：国标1mm	2	个			
5	2#直风管	规格：2280*835（mm） 材料：镀锌板 厚度：国标1mm	1	米			
6	2#接管箱斜接头	规格：1500*1200（mm），接管箱开口居中 材料：镀锌板 厚度：国标1mm 长度：1000mm	1	个			
7	4#进风口90°弯头	规格：550*500（mm），内弧半径300mm 材料：镀锌板 厚度：国标1mm	1	个			

8	4#进风口变径	550*500变1000*1000 长度：1000mm 材料：镀锌板 厚度：国标1mm	1	个			
9	4#直风管	规格：1000*1000（mm） 材料：镀锌板 厚度：国标1mm	12	米			
10	4#接管箱斜接头	规格：1000*1000（mm），接管箱开口居中 材料：镀锌板 厚度：国标1mm 长度：1000mm	1	个			
11	3#接管箱接头	规格：1800*850mm直管 长度：1000mm 材料：镀锌板 厚度：国标1mm	1	个			
12	接管箱	规格：6200x1200x1800(H）mm 材料：镀锌板 厚度：国标1.2mm	1	个			
13	排风总管	规格：2000*1200(mm) 材料：镀锌板 厚度：国标1mm	14	米			
14	排风总管弯头	规格：2000*1200(mm)，45°弯头 材料：镀锌板	1	个			
15	镀锌钢丝防护网	规格：2000*1200(mm)，约5目 材料：镀锌板	1	个			
16	风量手动调节风阀	规格：1500*1200mm	2	个			
17	风量手动调节风阀	规格：1000*1000mm	1	个			
18	风管材料吊装费	吊车	1	项			
19	线槽	规格：125*100mm 材料：镀锌 安装方式：支架用国标角铁40*40*3mm固定在太阳能水泥基础上，间距1米	28	米			
20	40*40*3mm 镀锌方钢支架制作和安装	规格：40*40*3mm 材质：镀锌 材料：国标方通	190	米			
21	100*100*5mm 固定铁块	开4个10mm 圆孔,刷防锈银色油漆	84	块			
22	其他安装辅助材料		1	项			
						小计	
三	**板房制作和安装**						
1	移位安装2个小电箱	向左平移2米，需延长电线	1	项			
2	拆除排气扇		1	台			
3	拆墙(带玻璃窗）并预留	规格：2300*1000mm	1	项			
4	门口水泥台阶	长度2000mm，宽度 700mm，高度500mm	1	项			
5	水管保护管	∮150mm PVC	2	米			

6	防火门	单开门， 防火门 规格：2100*900mm	1	项			
7	间隔墙3.3*2.3 米	材质：镀锌岩棉夹心版 岩棉厚度:：10cm 镀锌板厚度：0.75mm	20	平方米			
8	板房包边铝型材		1	项			
9	天花板安装日光灯	40W荧光灯，控制开关一个	1	套			
10	两面墙天花板翻新	腻子粉，三遍	22	平方米			
						小计	
四	管理费/运费费/利润		1	项			
						不含税总价	
						含9%增值税总价	