

关于机关北场地北面道路硬化工程工程量的澄清

机关北场地北面道路硬化工程已于 2024 年 2 月 23 日挂网,原招标

工程量清单如下:

机关北场地北面道路硬化工程量清单						
序号	名称	单位	数量	单价(含税 9%)	金额	备注
1	混凝土地面破除	m ³	491.30			
2	土方开挖	m ³	1293.39			
3	土石方填筑	m ³	401.90			
4	土方外运	m ³	668.17			
5	片石垫层	m ³	223.32			利旧破碎砼
6	片石垫层	m ³	281.92			
7	碎石嵌缝	m ³	151.57			
8	C30 混凝土	m ³	760.54			
9	C15 混凝土	m ³	9.39			
10	Φ10 钢筋	kg	12778.84			
11	Φ12 钢筋	kg	26220.92			
12	砖砌沟壁	m ³	20.42			
13	2cm 厚防水砂浆	m ²	118.31			
14	Φ800 钢盖板	套	3.00			
15	承重预制砼盖板	块	210.00			120×500×500mm
16	Φ400PE 管	m	22.33			
17	撒砂填缝	m ²	3.05			
18	排水沟清沟	m	122.98			
19	排水沟修复	m	55.00			

	合计					
--	----	--	--	--	--	--

经现场勘察后发现工程量有较大变动，现将招标工程量变更如下，请各投标单位按变更后的清单投标。

机关北场地北面道路硬化工程量清单

序号	名称	单位	数量	单价(含税 9%)	金额	备注
1	原有砼地面破除	m ³	432.73			
2	土方开挖	m ³	1109.03			
3	土方外运	m ³	1047.41			
4	土方回填	m ³	61.62			
5	片石垫层(破碎砼代替)	m ³	432.73			
6	碎石垫层(嵌缝)	m ³	205.40			
7	现浇 C30 砼地面	m ³	649.55			
8	现浇 C15 砼垫层	m ³	1.09			
9	钢筋制作安装Φ10	kg	11052.29			
10	钢筋制作安装Φ12	kg	22356.35			
11	砖砌沟壁、窨井、雨水井	m ³	16.02			
12	2cm 防水砂浆	m ²	82.32			
13	Φ400HDPE 双壁波纹管购买、安装	m	21.80			
14	Φ200PE 购买、安装	m	24.00			
15	管顶及高压电缆中砂覆盖	m ³	45.28			
16	钢盖板运输、安装直径Φ1280，厚度 45mm	套	7.00			
17	排水沟清沟(揭盖板、清理、盖板恢复)	m	103.00			
18	排水沟修复	m	42.00			
19	电缆标识牌购买、安装	个	6.00			
	总 造 价					

中铁九桥基建项目部

2024年2月26日

基建项目部

360401011036