

单身宿舍 4 号楼 6、7 楼维修改造工程招标补遗

单身宿舍 4 号楼 6、7 楼维修改造工程招标文件已于 2023 年 4 月 27 日至 2023 年 5 月 4 日发售，原工程量清单有漏项，现将工程量清单进行更正，请各投标单位按更正后的工程量清单进行报价。

工程量清单更正如下：

单身宿舍新 1 栋 6、7 楼维修改造工程量清单

序号	分部分项工程名称	单位	数量	单价(含税 9%)	金额	备注
一	走廊					
1	铲除原墙面粉刷层	m ²	397.3			
2	乳胶漆 室外 墙面（清扫、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等。）采用三棵树、多乐士等无味环保腻子粉及乳胶漆	m ²	397.3			
3	安装不锈钢晾衣架（Φ22*1）	m	92			
4	安装消防箱面罩	个	6			
5	铺设地面砖（800*800 砖，按宏宇宏宇、格莱斯、巴伦泰品牌均价计）	m ²	187.6			
二	楼梯间					
1	铲除原墙面粉刷层	m ²	225.7			
2	乳胶漆 室外 墙面（清扫、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等。）（立邦、三棵树、多乐士无味腻子粉乳胶漆）	m ²	225.7			
3	休息平台铺设大理石	m ²	18.6			
4	楼梯面层 石材（包含踏步面板及立板）	m ²	53			
三	卧室（共 20 间）					
1	铲除原墙面粉刷层	m ²	3434.5			



2	乳胶漆 室外 墙面（清扫、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍等。）（立邦、三棵树、多乐士无味腻子粉乳胶漆）	m ²	3434.5			
3	铺设地面砖（800*800 砖，按宏宇宏宇、格莱斯、巴伦泰品牌均价计）	m ²	520.4			
4	踢脚线 陶瓷地面砖	m ²	6.4			
5	拆除原有窗户并安装铝合金窗户（含钢窗砂，凤铝 1.2 厚材质，不可用再生铝）	m ²	27			
6	拆除原防盗门并重新安装单开防盗门（好佳里，德好佳，众杰，尚阁丽雅丙级或乙级）	m ²	39.6			
7	落地窗帘（遮光性窗帘）	m	55			
8	安装门槛石	m	20			
四	卫生间及洗漱间（共 20 间）					
1	铲除原墙面粉刷层	m ²	388.8			
2	拆除原有墙面、地面瓷砖	m ²	330.8			
3	地面防水 2mm 厚 平面（雨虹）	m ²	103.4			
4	墙面防水 2mm 厚 立面（雨虹）	m ²	751.7			
5	铝扣板吊顶（含收边等）	m ²	103.4			
6	安装洗漱间排风机	个	20			
7	安装卫生间浴霸（排风、照明、取暖等一体）（雷士等品牌价）	个	20			
8	安装卫生间花洒（浪鲸、科勒或惠达卫浴）	套	20			
9	安装卫生间浴室柜（带镜柜、龙头、下水等）85cm 宽（浪鲸、科勒或惠达卫浴整体浴室柜）	套	20			
10	砌筑灶台（包含大理石台面、柜体及门）	m	30			
11	安装蹲坑（浪鲸、科勒或惠达卫浴整体浴室柜）	个	20			
12	铺设地面砖（400*400 砖，按宏宇宏宇、格莱斯、巴伦泰品牌均价计）	m ²	103.4			
13	安装门槛石	m	34			
14	踢脚线 陶瓷地面砖	m ²	6.4			



15	墙面砖 300*600, (按宏宇、格莱斯、巴伦泰品牌均价计)	m ²	751.7			
16	地漏	个	40			
17	拆除原有窗户并安装铝合金窗户(含钢窗砂, 凤铝 1.2 厚材质, 不可用再生铝)	m ²	1.4			
18	拆除原防盗门并重新安装单开防盗门(好佳里, 德好佳, 众杰, 尚阁丽雅丙级或乙级)	m ²	41			
19	拆除原为卫生间玻璃门并安装新的铝合金玻璃门(众杰, 尚阁丽雅品牌均价)	扇	20			
五	水电安装					
1	配电箱 (AL1)	台	20			
2	弱电箱安装 (U9) (T-LINK)	个	4			
3	跷板暗开关 单控≤3 联 (E1032E1NA) (公牛或正泰)	套	40			
4	吸顶灯安装 (雷士、欧普品牌)	套	60			
5	防水灯安装 (雷士、欧普品牌)	套	60			
6	红外光线控制走廊廊灯 (40W) (欧普、雷士品牌)	套	14			
7	暗装五孔插座 (250V, 10A) (公牛或正泰)	套	300			
8	带防水盖暗装五孔插座 (250V 10A), (卫生间暖风机自带)	套	40			
9	暗装五孔插座 (250V, 16A) (含接线盒) (含接线盒) (公牛或正泰)	套	20			
10	光纤信息插座 单口 (RJ45 信息插座模块) (含接线盒) (公牛或正泰)	个	20			
11	网络水晶头 (RJ45)	个	100			
12	线槽配线 BV1*2.5	m	1400			
13	线槽配线 导线截面 (mm ²) BV1*4	m	1000			
14	线槽配线 导线截面 (mm ²) BV1*6	m	1200			
15	塑料线槽敷设 (200*100)	m	100			
16	通信线缆 (对以内) 4 (超五类四对对绞线) (正泰或公牛)	m	700			



17	电缆 WDZ*YJY 1*16(庐山牌)	m	100			
18	镀锌扁钢 40*4	m	30			
19	镀锌圆钢 ϕ 12	m	200			
20	开空调孔洞、排气孔（每个房间各一个）、电缆穿墙孔（每个房间 2 个）	个	20			
21	开暗线槽（开槽和粉槽）	m	500			
22	卫生间及洗漱间水路安装（进水及排水）	间	20			
	合计					



 中铁九桥工程有限公司基建项目部

 2023年5月4日

