

桥梁分公司 7 号车间龙门铣基础工程招标补遗（第二次）

桥梁分公司 7 号车间龙门铣基础工程招标文件已于 2022 年 9 月 13 日至 9 月 17 日发售，截止 2022 年 9 月 21 日，因投标单位不足三家将标书购买时间延后至 2022 年 9 月 24 日，开标时间延后至 2022 年 9 月 29 日。

因部分投标单位未能及时获取招标信息导致目前投标单位仍达不到三家，现将标书购买时间延后至 2022 年 9 月 28 日，开标时间延后至 2022 年 10 月 9 日。经现场踏勘后发现原招标清单内工程量有遗漏，现将原工程量清单变更为：

桥梁分公司 7 号车间龙门铣基础工程量清单						
序号	名称	单位	数量	单价(含 9%税)	金额	备注
1	地面破除	m ³	49.45			
2	土方开挖	m ³	173.06			
3	C25 混凝土	m ³	140.13			
4	C15 砼垫层	m ³	24.72			
5	土方外运	m ³	173.06			
6	模板	m ²	57.00			
7	地脚螺栓套（有底无顶木模盒 20cm 长*20cm 宽*50cm 深）	个	144.00			
8	混凝土切割	m	67.44			20cm 厚



9	C35 混凝土二次灌注		个	144.00			每个 0.014m ³
9	预埋板 1	钢板 20×400×500	kg	157.00			5 块
10		钢筋 Φ20×550	kg	27.17			
11	预埋板 2	钢板 20×500×520	kg	326.56			8 块
12		钢筋 Φ20×550	kg	43.47			
13	预埋板 3	钢板 20×300×300	kg	56.52			4 块
14		钢筋 Φ20×450	kg	17.78			
15	预埋板 4	钢板 20×300×400	kg	37.68			2 块
16		钢筋 Φ20×450	kg	8.89			
17	预埋板 5	钢板 20×300×5950	kg	1124.98			8 块
18		钢筋 Φ20×300	kg	71.136			
19	地脚螺栓	Φ20×500	个	144			
20	调整垫铁 S83-2		个	144			承载 2 吨
合计							

同时，原工程量清单作废。

中铁九桥工程有限公司基建项目部

2022年9月26日

基建项目部

3504010141036



扫描全能王 创建