

新购空调技术要求

1、货物需求一览表

名称	设备数量	承包方式	交货期	交货地点
空调	以实际需求	交钥匙工程，负责空调运输、安装、调试等工作	合同签约生效后 15 天内	重庆长征重工有限责任公司内

2、规格及要求

2.1、空调为分体式冷暖型变频空调，符合 GB/T7725《房间空气调节器》标准，品牌：格力、美的、海尔。

空调配置	安装方式
KFR-120	柜机
KFR-72	柜机
KFR-50	柜机
KFR-32	挂机
KFR-25	挂机

2.2、除空调设备外，还须包含运输、安装、外机支架等。

2.3、空调外机支架为不锈钢材质，钢材牌号 06Cr19NI10 (S304)。

2.4、空调安装包含且不限于以下工作：

2.4.1、空调内外机安装、墙体钻孔。钻孔费用单独报价，以实际发生进行结算。

2.4.2、室外作业设施、作业安全措施。

2.4.3、铜管加长。铜管加长含加长排水管、电源线、信号线、保温层、铜管焊接等。铜管加长费用按空调型号以米为单位报单价，以实际接长长度进行结算。

2.5、空调安装须符合高空安全作业规范，安装人员取得登高作业资格。按我公司《相关方安全管理办法》办理施工手续后放能进场施工，接受我公司相关方安全管理。施工期间须严格按照施工安全技术协议执行，接受我公司安全管理人员巡检、监督。


2.6、空调集中采购方式：

2.6.1、空调集中采购固定期限为一，以合同签订之日起计算，报价一年之内不变。

2.6.2、合同有效期内我公司新购空调按合同约定由履约供应商提供，不再另行采购。即新购买的空调（含配件）、安装服务由该供应商提，按集中采购合同价执行。

2.6.3、空调采购数量按我公司需求以实际发生为准，由我公司提出采购要求，履约供应商须在约定时间内完成备货，按我公司通知时间进场安装。


编制：


2022-4-24

审核：



批准：


2022.4.24