

附件：

惠农区矿井水处理利用项目拖管用 PE 管采购公开比选情况说明

为了保障石嘴山市星凯建筑安装有限责任公司 2023 年承建的惠农区矿井水处理利用项目工程施工工期，确保项目安全、有序、稳定进行，经公司研究决定按照集团公司物资采购管理制度的相关规定在集团公司评标室对工程所需 De315 拖管用 PE 给水管的采购进行公开比选，具体内容如下：

规格型号及要求：

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	备注
1	拖管级 PE100 给水管	De315	米	2100	PN=1.6Mpa
2	配套 PE 管件一批				

因该工程施工路段特殊，不能采取开挖方式施工，按照设计要求采用拖管技术施工，为了满足长距离拖管施工中 PE 管材的强度、质量及特殊性，本次比选的给水用聚乙烯 PE100 管材必须满足以下要求：

1. 比选文件中的 PE100 管材必须为 PE100 级原料生产。
2. PE100 管材卫生性能必须达到饮用水标准。
3. PE100 管材执行标准为 GB/T13663.2-2018，管材壁厚不得小于 28.6mm。
4. 比选文件中的 PE100 管材均为长距离非开挖拖管使用，各参选单位应考虑到该因素，必须保证管材使用安全性。
5. 因该本程施工工期紧，中选单位首批管材需在三天以内进场。