蓬莱红卫化工有限公司自行监测方案

一、 企业基本情况

1.法定代表人	王平轶
2.曾用名	
3.组织机构代码	
4.社会信用代码	91370684165181997R
5.方案审核地址	山东省省（自治区、直辖市）烟台市地区（市、州、盟） 蓬莱市县（区、市、旗）
6.企业详细地址	山东省省（自治区、直辖市）烟台市地区（市、州、盟） 蓬莱市县（区、市、旗）乡（镇） 山东省烟台市蓬莱区北沟镇华盛路 2 号街（村）、门牌号
7.企业地理位置	中心经度/中心纬度 120,36,3.38/37,43,25.82
8.联系方式	电话号码：___ 联系人：_ 手机号码： 传真号码：___ 邮政编码：265601
9.登记注册类型	
10.企业规模	小型
11.企业类别	
12.行业类别	行业名称：化学试剂和助剂制造 行业代码：2661
13.建成投产时间	
14.所在流域	流域名称：渤海 流域代码：1
15.所在海域	海域名称：_____ 海域代码：_____

二、 监测方案

废气监测方案

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
焚烧炉排气筒	废弃物处理	MF0001	焚烧炉烟囱(DA001)	砷及其化合物	上限:0.5mg/m3	危险废物焚烧污染控制标准	手工	1 次/1 月		
焚烧炉排气筒	废弃物处理	MF0001	焚烧炉烟囱(DA001)	锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物	上限:2.0mg/m3	危险废物焚烧污染控制标准	手工	1 次/1 月		
焚烧炉排气筒	废弃物处理	MF0001	焚烧炉烟囱(DA001)	二噁英类	上限:0.5ng TEQ/Nm3	危险废物焚烧污染控制标准	手工	1 次/1 半年		

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
焚烧炉排气筒	废弃物处理	MF0001	焚烧炉烟囱(DA001)	氟化氢	上限:4.0mg/m3	危险废物焚烧污染控制标准	手工	1 次/1 半年		
焚烧炉排气筒	废弃物处理	MF0001	焚烧炉烟囱(DA001)	镉及其化合物	上限:0.05mg/m3	危险废物焚烧污染控制标准	手工	1 次/1 月		
焚烧炉排气筒	废弃物处理	MF0001	焚烧炉烟囱(DA001)	氯化氢	上限:60mg/m3	危险废物焚烧污染控制标准	在线	1 次/1 小时		
焚烧炉排气筒	废弃物处理	MF0001	焚烧炉烟囱(DA001)	一氧化碳	上限:100mg/m3	危险废物焚烧污染控制标准	在线	1 次/1 小时		
焚烧炉排	废弃物处	MF0001	焚烧炉烟	二氧化硫	上	山东省区域性大气污染	在线	1 次/1 小		

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
气筒	理		囱(DA001)		限:50mg/m3	物综合排放标准		时		
焚烧炉排气筒	废弃物处理	MF0001	焚烧炉烟囱(DA001)	氮氧化物	上限:100mg/m3	山东省区域性大气污染物综合排放标准	在线	1 次/1 小时		
焚烧炉排气筒	废弃物处理	MF0001	焚烧炉烟囱(DA001)	颗粒物	上限:10mg/m3	山东省区域性大气污染物综合排放标准	在线	1 次/1 小时		
焚烧炉排气筒	废弃物处理	MF0001	焚烧炉烟囱(DA001)	汞及其化合物	上限:0.05mg/m3	危险废物焚烧污染控制标准	手工	1 次/1 月		
焚烧炉排气筒	废弃物处理	MF0001	焚烧炉烟囱	铬及其化合物	上限:0.5mg/m3	危险废物焚烧污染控制标准	手工	1 次/1 月		

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
			(DA001)							
焚烧炉排气筒	废弃物处理	MF0001	焚烧炉烟囱(DA001)	铊及其化合物	上限:0.05mg/m3	危险废物焚烧污染控制标准	手工	1 次/1 月		
焚烧炉排气筒	废弃物处理	MF0001	焚烧炉烟囱(DA001)	铅及其化合物	上限:0.5mg/m3	危险废物焚烧污染控制标准	手工	1 次/1 月		
锅炉排气筒	燃烧	MF0002	锅炉烟囱(DA003)	颗粒物	上限:10mg/m3	山东省锅炉大气污染物排放标准	手工	1 次/1 季度		
锅炉排气筒	燃烧	MF0002	锅炉烟囱(DA003)	二氧化硫	上限:50mg/m3	山东省锅炉大气污染物排放标准	手工	1 次/1 季度		
锅炉排气筒	燃烧	MF0002	锅炉烟囱(DA003)	氮氧化物	上限:100mg/m3	山东省锅炉大气污染物排放标准	手工	1 次/1 月		

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
锅炉排气筒	燃烧	MF0002	锅炉烟囱(DA003)	烟气黑度（林格曼黑度，级）	上限:1 级	山东省锅炉大气污染物排放标准	手工	1 次/1 季度		
RTO 排气筒	燃烧	MF0003	RTO 排气筒(DA007)	甲醇	上限:50mg/m3	挥发性有机物排放标准第 6 部分：有机化工行业	手工	1 次/1 季度		
RTO 排气筒	燃烧	MF0003	RTO 排气筒(DA007)	甲基丙烯酸甲酯	上限:50mg/m3	挥发性有机物排放标准第 6 部分：有机化工行业	手工	1 次/1 季度		
RTO 排气筒	燃烧	MF0003	RTO 排气筒(DA007)	颗粒物	上限:10mg/m3	山东省区域性大气污染物综合排放标准	手工	1 次/1 季度		
RTO 排气	燃烧	MF0003	RTO 排	氮氧化物	上	山东省区域性大气污染	手工	1 次/1 季		

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
筒			气筒(DA007)		限:100mg/m3	物综合排放标准		度		
RTO 排气筒	燃烧	MF0003	RTO 排气筒(DA007)	VOCs	上限:60mg/m3	挥发性有机物排放标准第 6 部分：有机化工行业	在线	1 次/1 小时		
RTO 排气筒	燃烧	MF0003	RTO 排气筒(DA007)	二氧化硫	上限:50mg/m3	山东省区域性大气污染物综合排放标准	手工	1 次/1 季度		
RTO 排气筒	燃烧	MF0003	RTO 排气筒(DA007)	甲苯	上限:10mg/m3	挥发性有机物排放标准第 6 部分：有机化工行业	在线	1 次/1 小时		
一车间包装排气筒	其他	MF0004	一车间包装排气筒	颗粒物	上限:10mg/m3	山东省区域性大气污染物综合排放标准	手工	1 次/1 季度		

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
			(DA001)							
三车间包装排气筒	其他	MF0005	三车间包装排气筒(DA001)	颗粒物	上限:10mg/m3	山东省区域性大气污染物综合排放标准	手工	1 次/1 季度		

废水监测方案

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
厂区废水总排口(DW003)	苯胺类	上限:5.0mg/L	污水综合排放标准	手工	1 次/1 季度	
厂区废水总排口(DW003)	悬浮物	上限:400mg/L	污水综合排放标准	手工	1 次/1 季度	
厂区废水总排口(DW003)	石油类	上限:20mg/L	污水综合排放标准	手工	1 次/1 季度	
厂区废水总排口(DW003)	氨氮（NH3-N）		污水综合排放标准	手工	1 次/1 季度	
厂区废水总排口(DW003)	五日生化需氧量（BOD5）	上限:300mg/L	污水综合排放标准	手工	1 次/1 季度	
厂区废水总排口(DW003)	pH 值	上限:9 无量纲下限:6 无量纲	污水综合排放标准	手工	1 次/1 季度	
厂区废水总排口(DW003)	化学需氧量	上限:500mg/L	污水综合排放标准	手工	1 次/1 季度	

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
厂区废水总排口(DW003)	动植物油	上限:100mg/L	污水综合排放标准	手工	1 次/1 季度	
冷却塔进口(IW001)	总有机碳	上限:30mg/L	污水综合排放标准	手工	1 次/1 半年	燃烧氧化—非分散红外吸收法——水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法
冷却塔出口(DW004)	总有机碳	上限:30mg/L	污水综合排放标准	手工	1 次/1 半年	
雨水排放口(DW002)	悬浮物	上限:400mg/L	污水排入城镇下水道水质标准	手工	1 次/1 季度	
雨水排放口(DW002)	化学需氧量	上限:500mg/L	污水排入城镇下水道水质标准	手工	1 次/1 季度	

无组织监测方案

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
厂界（下风向 1）	臭气浓度	上限:16 无量纲	挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业	手工	1 次/1 季度	
厂界（下风向 1）	氨	上限:1.5mg/m3	恶臭污染物排放标准	手工	1 次/1 季度	
厂界（下风向 1）	硫化氢	上限:0.06mg/m3	恶臭污染物排放标准	手工	1 次/1 季度	
厂界（下风向 1）	甲苯	上限:0.2mg/m3	挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业	手工	1 次/1 季度	
厂界（下风向 1）	颗粒物	上限:1.0mg/m3	大气污染物综合排放标准	手工	1 次/1 季度	
厂界（下风向 1）	氟化物	上限:20ug/m3	大气污染物综合排放标准	手工	1 次/1 季度	
厂界（下风向 1）	氯化氢	上限:0.20mg/m3	大气污染物综合排放标准	手工	1 次/1 季度	
厂界（下风向 1）	VOCs	上限:2.0mg/m3	挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业	手工	1 次/1 季度	
下风向 2	臭气浓度	上限:16 无量	挥发性有机物排放	手工	1 次/1 季	

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
		纲	标准 第 7 部分：其他行业		度	
下风向 2	氨	上限:1.0mg/m3	恶臭污染物排放标准	手工	1 次/1 季度	
下风向 2	硫化氢	上限:0.06mg/m3	恶臭污染物排放标准	手工	1 次/1 季度	
下风向 2	甲苯	上限:0.2mg/m3	挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业	手工	1 次/1 季度	
下风向 2	颗粒物	上限:1.0mg/m3	大气污染物综合排放标准	手工	1 次/1 季度	
下风向 2	氟化物	上限:20ug/m3	大气污染物综合排放标准	手工	1 次/1 季度	
下风向 2	氯化氢	上限:0.20mg/m3	大气污染物综合排放标准	手工	1 次/1 季度	
下风向 2	VOCs	上限:2.0mg/m3	挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业	手工	1 次/1 季度	
下风向 3	臭气浓度	上限:16 无量纲	挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业	手工	1 次/1 季度	
下风向 3	氨	上	恶臭污染物排放标	手工	1 次/1 季	

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
		限:1.5mg/m3	准		度	
下风向 3	硫化氢	上限:0.06mg/m3	恶臭污染物排放标准	手工	1 次/1 季度	
下风向 3	甲苯	上限:0.2mg/m3	挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业	手工	1 次/1 季度	
下风向 3	颗粒物	上限:1.0mg/m3	大气污染物综合排放标准	手工	1 次/1 季度	
下风向 3	氟化物	上限:20ug/m3	大气污染物综合排放标准	手工	1 次/1 季度	
下风向 3	氯化氢	上限:0.20mg/m3	大气污染物综合排放标准	手工	1 次/1 季度	
下风向 3	VOCs	上限:2.0mg/m3	挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业	手工	1 次/1 季度	
上风向	臭气浓度	上限:16 无量纲	挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业	手工	1 次/1 季度	
上风向	氨	上限:1.0mg/m3	恶臭污染物排放标准	手工	1 次/1 季度	
上风向	硫化氢	上限:0.06mg/m3	恶臭污染物排放标准	手工	1 次/1 季度	

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
上风向	甲苯	上限:0.2mg/m3	挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业	手工	1 次/1 季度	
上风向	颗粒物	上限:1.0mg/m3	大气污染物综合排放标准	手工	1 次/1 季度	
上风向	氟化物	上限:20ug/m3	大气污染物综合排放标准	手工	1 次/1 季度	
上风向	氯化氢	上限:0.20mg/m3	大气污染物综合排放标准	手工	1 次/1 季度	
上风向	VOCs	上限:2.0mg/m3	挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业	手工	1 次/1 季度	

周边环境监测方案

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
1#厂址南侧	氯化物	上限:250mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
1#厂址南侧	铬（六价）	上限:0.05mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
1#厂址南侧	总硬度	上限:450mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
1#厂址南侧	锰	上限:0.10mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
1#厂址南侧	亚硝酸盐	上限:1.00mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
1#厂址南侧	汞	上限:0.001mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
1#厂址南侧	镉	上限:0.005mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
1#厂址南侧	溶解性总固体	上限:1000mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
1#厂址南侧	氨氮	上限:0.5mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
1#厂址南侧	硝酸盐（以	上限:20.0mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半	

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
	N 计）				年	
1#厂址南侧	氟化物	上限:1.0mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
1#厂址南侧	pH 值	上限:8.5 无量纲 下限:6.5 无量纲	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
1#厂址南侧	铜	上限:1.00mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
1#厂址南侧	锌	上限:1.0mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
1#厂址南侧	挥发性酚类（以苯酚计）	上限:0.002mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
1#厂址南侧	总大肠菌群	上限:3.0Pa	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
1#厂址南侧	砷	上限:0.01mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
1#厂址南侧	硫酸盐	上限:250mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
1#厂址南侧	铁	上限:0.3mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
1#厂址南侧	镍	上限:0.02mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半	

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
					年	
罐区	二苯并(a,h)蒽	上限:1.5mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
罐区	四氯化碳	上限:2.8mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
罐区	砷	上限:60mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
罐区	苯并(a)蒽	上限:15mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
罐区	苯乙烯	上限:1290mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监 测 方式	监测频次	监测方法
罐区	茚并[1，2，3-cd]芘	上限:15mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
罐区	1,2-二氯苯	上限:560mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
罐区	硝基苯	上限:76mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
罐区	镉	上限:65mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
罐区	汞	上限:38mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
罐区	顺-1，2-二	上限:596mg/KG	土壤环境质量建	手工	1 次/1 年	

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
	氯乙烯		设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)			
罐区	1，2，3-三氯丙烷	上限:0.5mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
罐区	？	上限:1293mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
罐区	氯苯	上限:270mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
罐区	乙苯	上限:28mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
罐区	氯仿	上限:0.9mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染	手工	1 次/1 年	

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
			风险管控标准标准(试行)			
罐区	1，1-二氯乙烯	上限:66mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
罐区	苯并(k)荧蒽	上限:151mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
罐区	2-氯酚	上限:2256mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
罐区	邻二甲苯	上限:640mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
罐区	苯并(b)荧蒽	上限:15mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标	手工	1 次/1 年	

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
			准(试行)			
罐区	氯乙烯	上限:0.43mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
罐区	萘	上限:70mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
罐区	铅	上限:800mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
罐区	三氯乙烯	上限:2.8mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
罐区	间二甲苯+对二甲苯	上限:570mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
罐区	苯并(a)芘	上限:1.5mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
罐区	镍	上限:900mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
罐区	1，1，2-三氯乙烷	上限:2.8mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
罐区	1，2-二氯乙烷	上限:5mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
罐区	二氯甲烷	上限:616mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
罐区	苯	上限:4mg/KG	土壤环境质量建	手工	1 次/1 年	

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
			设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)			
罐区	1，4-二氯苯	上限:20mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
罐区	甲苯	上限:1200mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
罐区	苯胺	上限:260mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
罐区	铬（六价）	上限:5.7mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
罐区	氯甲烷	上限:37mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染	手工	1 次/1 年	

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
			风险管控标准标准(试行)			
罐区	1，2-二氯丙烷	上限:5mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
罐区	四氯乙烯	上限:53mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
罐区	1，1，1-三氯乙烷	上限:840mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
罐区	反-1，2-二氯乙烯	上限:54mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
罐区	1，1，1，2-四氯乙烷	上限:10mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标	手工	1 次/1 年	

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
			准(试行)			
罐区	1，1，2，2-四氯乙烷	上限:6.8mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
罐区	1，1-二氯乙烷	上限:9mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
罐区	铜	上限:18000mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
2#厂区内	总硬度	上限:450mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
2#厂区内	亚硝酸盐	上限:0.1mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
2#厂区内	汞	上限:0.001mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
2#厂区内	镉	上限:0.005mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
2#厂区内	溶解性总固体	上限:1000mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
2#厂区内	氨氮	上限:0.5mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
2#厂区内	硝酸盐(以N 计)	上限:20.0mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
2#厂区内	氟化物	上限:1.0mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
2#厂区内	pH 值	上限:8.5 无量纲 下限:6.5 无量纲	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
2#厂区内	铜	上限:1.00mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
2#厂区内	锌	上限:1.0mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
2#厂区内	挥发性酚类(以苯酚计)	上限:0.002mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
2#厂区内	总大肠菌群	上限:3.0Pa	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
2#厂区内	砷	上限:0.01mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监 测 方式	监测频次	监测方法
2#厂区内	锰	上限:0.10mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
2#厂区内	氯化物	上限:250mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
2#厂区内	硫酸盐	上限:250mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
2#厂区内	铁	上限:0.3mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
2#厂区内	铬（六价）	上限:0.05mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
2#厂区内	镍	上限:0.02mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
3#厂址北侧	总硬度	上限:450mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
3#厂址北侧	亚硝酸盐	上限:1.00mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
3#厂址北侧	汞	上限:0.001mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
3#厂址北侧	镉	上限:0.005mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
3#厂址北侧	溶 解 性 总	上限:1000mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半	

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监 测 方式	监测频次	监测方法
	固体				年	
3#厂址北侧	氨氮	上限:0.5mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
3#厂址北侧	硝酸盐(以N计)	上限:20.0mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
3#厂址北侧	氟化物	上限:1.0mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
3#厂址北侧	pH 值	上限:8.5 无量纲 下限:6.5 无量纲	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
3#厂址北侧	铜	上限:1.00mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
3#厂址北侧	锌	上限:1.0mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
3#厂址北侧	挥发性酚类(以苯酚计)	上限:0.002mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
3#厂址北侧	总大肠菌群	上限:3.0Pa	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
3#厂址北侧	砷	上限:0.01mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
3#厂址北侧	锰	上限:0.10mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半	

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监 测 方式	监测频次	监测方法
					年	
3#厂址北侧	氯化物	上限:250mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
3#厂址北侧	硫酸盐	上限:250mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
3#厂址北侧	铁	上限:0.3mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
3#厂址北侧	铬（六价）	上限:0.05mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
3#厂址北侧	镍	上限:0.02mg/L	地下水质量标准	手工	1 次/1 半年	
三废水处理车间西南角	二 苯 并(a,h)蒽	上限:1.5mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
三废水处理车间西南角	四氯化碳	上限:2.8mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
三废水处理车间西南角	砷	上限:60mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染	手工	1 次/1 年	

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
			风险管控标准标准(试行)			
三废水处理车间西南角	苯并(a)蒽	上限:15mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
三废水处理车间西南角	苯乙烯	上限:1290mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
三废水处理车间西南角	茚并[1，2，3-cd]芘	上限:15mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
三废水处理车间西南角	1,2-二氯苯	上限:560mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
三废水处理车间西南角	硝基苯	上限:76mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标	手工	1 次/1 年	

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
			准(试行)			
三废水处理车间西南角	镉	上限:65mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
三废水处理车间西南角	汞	上限:38mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
三废水处理车间西南角	顺-1，2-二氯乙烯	上限:596mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
三废水处理车间西南角	1，2，3-三氯丙烷	上限:0.5mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
三废水处理车间西南角	?	上限:1293mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
三废水处理车间西南角	氯苯	上限:270mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
三废水处理车间西南角	乙苯	上限:28mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
三废水处理车间西南角	氯仿	上限:0.9mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
三废水处理车间西南角	1，1-二氯乙烯	上限:66mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
三废水处理车间西南角	苯并(k)荧蒽	上限:151mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
三废水处理	2-氯酚	上	土壤环境质量建	手工	1 次/1 年	

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
车间西南角		限:2256mg/KG	设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)			
三废水处理车间西南角	邻二甲苯	上限:640mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
三废水处理车间西南角	苯并(b)荧蒽	上限:15mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
三废水处理车间西南角	氯乙烯	上限:0.43mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
三废水处理车间西南角	萘	上限:70mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
三废水处理车间西南角	铅	上限:800mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染	手工	1 次/1 年	

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
			风险管控标准标准(试行)			
三废水处理车间西南角	三氯乙烯	上限:2.8mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
三废水处理车间西南角	间二甲苯+对二甲苯	上限:570mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
三废水处理车间西南角	苯并(a)芘	上限:1.5mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
三废水处理车间西南角	镍	上限:900mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
三废水处理车间西南角	1，1，2-三氯乙烷	上限:2.8mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标	手工	1 次/1 年	

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
			准(试行)			
三废水处理车间西南角	1，2-二氯乙烷	上限:5mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
三废水处理车间西南角	二氯甲烷	上限:616mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
三废水处理车间西南角	苯	上限:4mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
三废水处理车间西南角	1，4-二氯苯	上限:20mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
三废水处理车间西南角	甲苯	上限:1200mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
三废水处理车间西南角	苯胺	上限:260mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
三废水处理车间西南角	铬（六价）	上限:5.7mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
三废水处理车间西南角	氯甲烷	上限:37mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
三废水处理车间西南角	1，2-二氯丙烷	上限:5mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
三废水处理车间西南角	四氯乙烯	上限:53mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
三废水处理	1，1，1-	上限:840mg/KG	土壤环境质量建	手工	1 次/1 年	

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
车间西南角	三氯乙烷		设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)			
三废水处理车间西南角	反-1，2-二氯乙烯	上限:54mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
三废水处理车间西南角	1，1，1，2-四氯乙烷	上限:10mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
三废水处理车间西南角	1，1，2，2-四氯乙烷	上限:6.8mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
三废水处理车间西南角	1，1-二氯乙烷	上限:9mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
三废水处理车间西南角	铜	上限:18000mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染	手工	1 次/1 年	

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
			风险管控标准标准(试行)			
甲类仓库西侧	二苯并(a,h)蒽	上限:1.5mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
甲类仓库西侧	四氯化碳	上限:2.8mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
甲类仓库西侧	砷	上限:60mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
甲类仓库西侧	苯并(a)蒽	上限:15mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
甲类仓库西侧	苯乙烯	上限:1290mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标	手工	1 次/1 年	

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监 测 方式	监测频次	监测方法
			准(试行)			
甲类仓库西侧	茚并[1，2，3-cd]芘	上限:15mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
甲类仓库西侧	1,2-二氯苯	上限:560mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
甲类仓库西侧	硝基苯	上限:76mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
甲类仓库西侧	镉	上限:65mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
甲类仓库西侧	汞	上限:38mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
甲类仓库西侧	顺-1，2-二氯乙烯	上限:596mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
甲类仓库西侧	1，2，3-三氯丙烷	上限:0.5mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
甲类仓库西侧	？	上限:1293mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
甲类仓库西侧	氯苯	上限:270mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
甲类仓库西侧	乙苯	上限:28mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
甲类仓库西	氯仿	上限:0.9mg/KG	土壤环境质量建	手工	1 次/1 年	

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
侧			设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)			
甲类仓库西侧	1，1-二氯乙烯	上限:66mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
甲类仓库西侧	苯并(k)荧蒽	上限:151mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
甲类仓库西侧	2-氯酚	上限:2256mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
甲类仓库西侧	邻二甲苯	上限:640mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
甲类仓库西侧	苯并(b)荧蒽	上限:15mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染	手工	1 次/1 年	

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
			风险管控标准标准(试行)			
甲类仓库西侧	氯乙烯	上限:0.43mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
甲类仓库西侧	萘	上限:70mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
甲类仓库西侧	铅	上限:800mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
甲类仓库西侧	三氯乙烯	上限:2.8mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
甲类仓库西侧	间二甲苯+对二甲苯	上限:570mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标	手工	1 次/1 年	

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
			准(试行)			
甲类仓库西侧	苯并(a)芘	上限:1.5mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
甲类仓库西侧	镍	上限:900mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
甲类仓库西侧	1，1，2-三氯乙烷	上限:2.8mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
甲类仓库西侧	1，2-二氯乙烷	上限:5mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
甲类仓库西侧	二氯甲烷	上限:616mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
甲类仓库西侧	苯	上限:4mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
甲类仓库西侧	1，4-二氯苯	上限:20mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
甲类仓库西侧	甲苯	上限:1200mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
甲类仓库西侧	苯胺	上限:260mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
甲类仓库西侧	铬（六价）	上限:5.7mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
甲类仓库西	氯甲烷	上限:37mg/KG	土壤环境质量建	手工	1 次/1 年	

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
侧			设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)			
甲类仓库西侧	1，2-二氯丙烷	上限:5mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
甲类仓库西侧	四氯乙烯	上限:53mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
甲类仓库西侧	1，1，1-三氯乙烷	上限:840mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
甲类仓库西侧	反-1，2-二氯乙烯	上限:54mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
甲类仓库西侧	1，1，1，2-四氯乙	上限:10mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染	手工	1 次/1 年	

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
	烷		风险管控标准标准(试行)			
甲类仓库西侧	1，1，2，2-四氯乙烷	上限:6.8mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
甲类仓库西侧	1，1-二氯乙烷	上限:9mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
甲类仓库西侧	铜	上限:18000mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
危废间南侧	二苯并(a,h)蒽	上限:1.5mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
危废间南侧	四氯化碳	上限:2.8mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标	手工	1 次/1 年	

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
			准(试行)			
危废间南侧	砷	上限:60mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
危废间南侧	苯并(a)蒽	上限:15mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
危废间南侧	苯乙烯	上限:1290mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
危废间南侧	茚并[1，2，3-cd]芘	上限:15mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
危废间南侧	1,2-二氯苯	上限:560mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
危废间南侧	硝基苯	上限:76mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
危废间南侧	镉	上限:65mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
危废间南侧	汞	上限:38mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
危废间南侧	顺-1，2-二氯乙烯	上限:596mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
危废间南侧	1，2，3-三氯丙烷	上限:0.5mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
危废间南侧	？	上	土壤环境质量建	手工	1 次/1 年	

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
		限:1293mg/KG	设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)			
危废间南侧	氯苯	上限:270mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
危废间南侧	乙苯	上限:28mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
危废间南侧	氯仿	上限:0.9mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
危废间南侧	1，1-二氯乙烯	上限:66mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
危废间南侧	苯并(k)荧蒽	上限:151mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染	手工	1 次/1 年	

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
			风险管控标准标准(试行)			
危废间南侧	2-氯酚	上限:2256mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
危废间南侧	邻二甲苯	上限:640mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
危废间南侧	苯并(b)荧蒽	上限:15mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
危废间南侧	氯乙烯	上限:0.43mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
危废间南侧	萘	上限:70mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标	手工	1 次/1 年	

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
			准(试行)			
危废间南侧	铅	上限:800mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
危废间南侧	三氯乙烯	上限:2.8mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
危废间南侧	间二甲苯+对二甲苯	上限:570mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
危废间南侧	苯并(a)芘	上限:1.5mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
危废间南侧	镍	上限:900mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监 测 方式	监测频次	监测方法
危废间南侧	1，1，2-三氯乙烷	上限:2.8mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
危废间南侧	1，2-二氯乙烷	上限:5mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
危废间南侧	二氯甲烷	上限:616mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
危废间南侧	苯	上限:4mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
危废间南侧	1，4-二氯苯	上限:20mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
危废间南侧	甲苯	上	土壤环境质量建	手工	1 次/1 年	

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
		限:1200mg/KG	设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)			
危废间南侧	苯胺	上限:260mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
危废间南侧	铬（六价）	上限:5.7mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
危废间南侧	氯甲烷	上限:37mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
危废间南侧	1，2-二氯丙烷	上限:5mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
危废间南侧	四氯乙烯	上限:53mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染	手工	1 次/1 年	

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
			风险管控标准标准(试行)			
危废间南侧	1，1，1-三氯乙烷	上限:840mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
危废间南侧	反-1，2-二氯乙烯	上限:54mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
危废间南侧	1，1，1，2-四氯乙烷	上限:10mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
危废间南侧	1，1，2，2-四氯乙烷	上限:6.8mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	
危废间南侧	1，1-二氯乙烷	上限:9mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标	手工	1 次/1 年	

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监 测 方式	监测频次	监测方法
			准(试行)			
危废间南侧	铜	上限:18000mg/KG	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)	手工	1 次/1 年	

厂界噪声监测方案

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
北厂界	工业企业厂界环境噪声	上限:65;55dB	工业企业厂界环境噪声排放标准	手工	1 次/1 季度	

三、 企业在线监测设备信息

自动监测设备

监测设备名称	型号	生产厂家

手工监测设备

监测设备名称	型号	生产厂家

四、 企业治理设施

废气治理设施

设施名称	所在排放设备	设施类别	处理工艺	处理效率
碱喷淋塔	焚烧炉排气筒		X9	90%
湿式电除尘	焚烧炉排气筒		C	90%
SNCR	焚烧炉排气筒		S2	90%

废水治理设施

设施名称	处理方法	处理能力	处理工艺	投资总额